
231512341375

正本

项目名称	年度检测（9 月份）	检测类别	现场检测
委托单位	山东威特化工有限公司	项目编号	SDHL-H-2024-3995
样品来源	山东威特化工有限公司	样品数量	63
样品状态	气态 ☑ 液态 ☑		固态 ☐
采送样日期	2024.9.19/9.28	分析日期	2024.9.19~9.20/9.28~9.29
联系人	周经理	联系方式	13864735312
企业地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 68 号		

1.检测依据

一	有组织废气		
1	挥发性有机物（以非	HJ 38-2017	
二	污水		
1	pH	HJ 1147-2020 电极法	——
	学需氧量	HJ 828-2017 重铬酸盐法	4mg/L
	总氮	HJ 636-2012 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05mg/L
4	石油类	HJ 637-2018 红外分光光度法	0.06mg/L
5	悬浮物	GB 11901-1989 重量法	4mg/L
6	总磷	GB/T 11893-1989 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L

2.检测环境 温度：21.2~24.6℃ 相对湿度：42~53% 其他：/

3.检测仪器

表 1 检测仪器一览表

仪器名称	型号	仪器编号
真空箱气氛采样器	HYZB-2 型	DYHLX-170
真空箱气氛采样器	崂应 3A-5010 型	DYHLX-199、200
气相色谱仪	GC1120	DYHLS-108
水循环真空泵	SHZ-D(III)	DYHLS-076
电子天平	FA3104	DYHLS-061
电热鼓风干燥箱	DHG-9050A	DYHLS-158

4. 检测数据

4.1 有组织废气

表 2 有组织废气检测结果

采样时间	2024.9.28	采样点位	DA012 有机废气排放口
		检测结果	

排放口编号	实测浓度	mg/m³	DQ1008	DQ1009	DQ1010
总烃			18.5	16.7	15.1	16.8
	排放速率	kg/h	0.189	0.157	0.143	0.162
排气量		m³/h	10194	9430	9446	9690
排气筒高度		m	15			
内径		m	1.2			

表 3 有组织废气检测结果

采样时间	2024.9.28	采样点位	DA012 有机废气排放口
		检测结果	

检测项目	单位	样品 1	样品 2	样品 3	平均值
		24H3995	24H3995	24H3995	
实测浓度	mg/m³	DQ1201	DQ1202	DQ1203	/
氨		ND	ND	ND	ND
排放速率	kg/h	/	/	/	/
排气量					

表 7 有组织废气检测结果

采样时间	2024.9.28	采样点位	DA012 有机废气排放口	
检测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
		24H3995 DQ1301	24H3995 DQ1302	24H3995 DQ1303
实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND
排放速率	kg/h	/	/	/
排气量	m³/h	9446	10168	10204



2024.9.19	24H3995DQ1007	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	mg/m³	ND
	24H3995DQ1011	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	mg/m³	ND
2024.9.28	24H3995DQ1204	氨	mg/m³	ND

备注：“ND”表示未检出。

2、平行样检测结果

采样时间	样品编号	检测项目	单位	检测结果		
				-1	-2	相对偏差%
2024.9.19	24H3995SZ1003	化学需氧量	mg/L	27	29	3.57
		总氮	mg/L	23.2	22.3	1.98
		总磷	mg/L	2.15	2.17	0.46
		挥发酚	mg/L	0.01L	0.01L	/

检 测 报 告 说 明

1.本检测报告仅对本次委托项目负责。

2.检测工作依据有关法规、协议和技术文件进行。

3.本报告书改动无效，报告无签发人、审核人员签字无效；未加盖公司检验检测专[illegible]章、骑缝章无效；未加盖[illegible]章仅供内部参考，不

电话：0546--8500700